

Beneficiar: COMUNA POIENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: RENOVARE SCOALA POIENI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de fezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuieli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		<i>1 REVONVARE SCOALA POIENI</i>		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
7.2	5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
8	6.1	Pregatirea personalului de exploatare		
9	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
TVA (21.00%)		
TOTAL (cu TVA)		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA POIENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: RENOVARE SCOALA POIENI
 Obiectul: 1 REVONVARE SCOALA POIENI



CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
		<i>1 Lucrari de constructii si instalatii</i>	
4	4.1.2	Rezistenta	
5	4.1.3	Arhitectura	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 1 REVONVARE SCOALA POIENI (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 1 REVONVARE SCOALA POIENI (cu TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA POIENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: RENOVARE SCOALA POIENI
 Obiectul: 1 REVONVARE SCOALA POIENI
 Stadiul fizic: 1 Lucrari de constructii si instalatii



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSK08C#[1] - Desfacere finisaj pardoseli din lemn si parchet	MP	196.660		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPCT43A1 - Demontarea sobelor din zidarie de caramida si a sobelor de gatit	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IZA09G - Desfacerea protectiilor anticorozive placaje din placi/lambriu pina la 20 MM grosime fara recuperarea placilor	mp	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPCK03A01^[1] - Reparatii tencuiei dupa desfacere lambriu	mp	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	CF14E01^ - Finisarea cu glet pentru interior, pe baza de ispos aditivat, pentru utilizare de la 0 la 10 mm si obtinerea unei suprafete netede	mp	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	600012955 - Amorsa	<i>l</i>	72.000		
6.2	600012960 - Glet de finisaj premium	<i>kg</i>	288.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CN34A#[1] - Montaj tapet pvc	mp	240.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.1	7353020 - Tapet pvc	mp	264.000		
8	CF07C03>[1] - Reparatii pereti si tavane	mp	1,480.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CN11A01>[1] - Zugraveli la pereti si tavane	mp	1,480.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TSD08B01>[1] - nivelarea suprafetii prin astenere de pietris	mc	23.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RCSE06A# - Straturi izolatoare din folie pvc	MP	470.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	8006720353 - Folie pvc plast.tip R1. L=1200-1400 GR=1,2MM sti.49	mp	493.500		
12	TE06B1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=5MM ochiurile 100X100 MM	mp	470.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	IZF12XE[1] - Turnare sapa de egalizare cu grosimea intre 6-9cm	mp	470.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	CG03B1[1] - Montaj covor pvc	mp	470.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	6715982 - Covor pvc	mp	517.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice-bai	mp	120.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CG03B1[2] - Montaj covor pvc+tapet pvc bai	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.1	6715982 - Covor pvc	mp	110.000		
17	CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole-bai	mp	21.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	CL08A01> - Pregatirea suprafetelor peretilor si tavanelor prin amorsare	mp	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCK03A01^[2] - Reparatii tencuieli beci	mp	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	RPCF20A01* - Tinci pe baza de var hidrolic pentru lucrari de renovare si restaurare	mp	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	CN11A01>[2] - Zugraveli la pereti si tavane beci	mp	85.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	RCSE06A# - Straturi izolatoare din folie pvc	MP	470.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23.1	8006720353 - Folie pvc plast.tip R1. L=1200-1400 GR=1,2MM sti.49	mp	493.500		
24	TE06B1 - Plasa de armatura sudata tip stnb D=5MM ochiurile 100X100 MM	mp	470.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	IZF12XE[2] - Turnare sapa beci	mp	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	CG03B1[2] - Montaj covor pvc beci	mp	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26.1	6715982 - Covor pvc	mp	30.800		
27	IZF30C04^[1] - Egalizare placa hol cu polistiren cu grosimi variabile 3-8cm	mp	62.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	CK09A01>[1] - Desfacere si remontare tamplarie pvc	buc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

Refacere instalatie electrica prize si iluminat

29	RPCU11A2 - Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de caramida cu mortar de ciment	m	850.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	EA01A# - Tub de protectie din material plastic montat ingropat cu diametrul exterior pana la 25 MM inclusiv	m	1,448.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
31	EC05A# - Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	632.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31.1	480259755 - Cablu energie n2xh 3x2.5	m	644.640		
32	EC05A# - Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	816.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32.1	480259756 - Cablu energie n2xh 3x1.5	m	832.320		
33	EC05A# - Cablu pentru energie electrica pana la 16 mmp tras prin tub de protectie pentru racordare la motoare, tablouri, aparate	m	38.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33.1	480259757 - Cablu energie n2xh 5x5	m	38.760		
34	RPCU15A1 - Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul avand sectiunea de 6,5-10 cmp	m	1,448.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	RPEB01A01> - Montare cablu pentru instalatii de curenti slabi (tv, pc etc)-supraveghere video	m	87.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	EF03A1 - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36.1	55001101 - Tablou TG-1x40a/10x25a/10x16a	buc	1.000		
TOTAL Refacere instalatie electrica prize si iluminat					
37	EE02A01>[1] - Montarea corpuri de iluminat	buc	32.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
38	ED05A01>[1] - Montare prize	buc	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
38.1	7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolate usor protejate -aip	buc	40.000		

Refacere instalatie sanitara bai

39	SB16E11 - Teava pvc-U neplastifiata pentru canalizare,montare aparent in nisa,ingrop. pamant,suspend. planseu,cu D intre 40-110 MM, inclusiv executare santuri/astupare	m	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	SA03D01^ - Teava PEX-Al cu diametru 16 mm	m	128.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL Refacere instalatie sanitara bai

41	SC07E1[1] - Montare chiuveta	buc	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	RPSC08C[1] - Montare vas wc	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	SC13XB[1] - Montare pisoar	buc	2.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	SA03D01^ - Refacere instalatie termica prin montare Teava PEX-Al cu diametru 16-25 mm, izolata, inclusiv slituire/astupare	m	863.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
45	IC42A1[1] - Montare distribuitoare	buc	3.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
46	IB06C1#[1] - Montare calorifer 22-2000x600	buc	16.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
47	IB06B1#[1] - Montare calorifer 22-1200x600	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48	Mont.Dren - Montare sistem de drenaj in subsol	ans	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
48.0	MAN4 - Sapator	ora	90.000		
49	TRI1AA01A2 - Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte, prin aruncare rampa-vagon categ.2	tona	84.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
50	TRA01A10P - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	84.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA POIENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: RENOVARE SCOALA POIENI



Formular C6

Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greuta-tea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100014316 - Usi din profilie pvc-tip gealan	mp	21.840			Depozit	0.000
2	100018778 - Teava PEX-Al cu diametru 16 mm	m	1,020.730			Depozit	0.090
3	100018836 - Polistiren extrudat grafitat grosime 5 cm, dimensiune placa 1,25 x 0,58, pentru pardoseli	mp	63.546			Depozit	0.030
4	100018856 - Mortar CX 5 pentru lucrari de instalare in beton, tencuieli cimentate, zidarie, zidarie din caramida si sape	kg	1,137.500			Depozit	1.140
5	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.100
6	20012678 - Apa	l	216.000			Depozit	0.220
7	20012947 - Sapa de egalizare din beton (dala flotanta)	mc	1.869			Depozit	3.920
8	2004256 - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 111G-196 S438/3-80	buc	75.200			Depozit	3.500
9	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	239.200			Depozit	0.240
10	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.000			Depozit	0.000
11	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/l	kg	6,119.480			Depozit	6.180
12	21008302 - Prize	buc	40.000			Depozit	0.040
13	2101509 - Mortar de ciment M100-T	mc	14.940			Depozit	36.150
14	2200393 - Balast nespalat de riu 0-70 MM	mc	29.375			Depozit	49.940
15	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.359			Depozit	0.480
16	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm	mc	0.004			Depozit	0.000
17	2402218 - Lavoar	buc	5.050			Depozit	0.060
18	2442761 - Vas closet olympus ice blue sifon S/p	buc	7.070			Depozit	0.080
19	2451320 - Pisoar portelan tip U2 alb C.2 S 2383	buc	2.020			Depozit	0.020
20	2949482 - Rama vas closet placaj fag tip B c.2 cu capac S 3489	buc	7.000			Depozit	0.020
21	2955896 - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj	kwh	31.872			Depozit	0.000
22	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000
23	3615947 - Tabla groasa 10X 1000 OL 37-1K s 437	kg	0.090			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
24	3803142 - Sarma moale obisnuita D= 1,25 OL32 S 889	kg	0.420			Depozit	0.000
25	3803166 - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889	kg	14.100			Depozit	0.010
26	3805372 - Sarma moale zincata OL32 D= 2 stas 889	kg	28.960			Depozit	0.030
27	4201925 - Robinet rezerv. wc alama 3/8" semiinaltime 2 S2377	buc	7.000			Depozit	0.000
28	4203155 - Sifon pentru pisoar tip butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448	buc	2.000			Depozit	0.000
29	4204575 - Robinet pentru pisoar, DN= 3/8"	buc	2.000			Depozit	0.000
30	4417847 - Flansa oarba PN 6 DN= 25 OL37-3K et pu forma a s7451	buc	0.150			Depozit	0.000
31	4417902 - Flansa oarba PN 6 DN= 40 OL37-2 et pu forma a s7451	buc	0.300			Depozit	0.000
32	4417964 - Flansa oarba PN 6 DN= 50 OL37-2 et pu forma a s7451	buc	0.150			Depozit	0.000
33	4418023 - Flansa oarba PN 6 DN = 65 OL 37-2 et pu forma a s7451	buc	0.150			Depozit	0.000
34	480259755 - Cablu energie n2xh 3x2.5	m	644.640			Depozit	0.260
35	480259756 - Cablu energie n2xh 3x1.5	m	832.320			Depozit	0.330
36	480259757 - Cablu energie n2xh 5x5	m	38.760			Depozit	0.020
37	4831201 - Conductor tcy 2X 0,8 S. 4037	m	89.610			Depozit	0.000
38	500002705 - Glet de ipsos superfin	kg	234.750			Depozit	0.230
39	500007210 - Tinci pe baza de var hidraulic	kg	464.100			Depozit	0.460
40	55001101 - Tablou TG- 1x40a/10x25a/10x16a	buc	1.000			Depozit	0.000
41	5709080 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	9.000			Depozit	0.140
42	5709085 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 2000	buc	16.000			Depozit	0.240
43	5827702 - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350	buc	4.000			Depozit	0.000
44	5829126 - Surub cap inecat crestet sprec.M 6X 30 GR. 4.8 S 2571	buc	159.360			Depozit	0.000
45	5840558 - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922	buc	4.000			Depozit	0.000
46	5842972 - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6	buc	64.000			Depozit	0.000
47	58429723 - Corpuri de iluminat led	buc	32.000			Depozit	0.000
48	5882257 - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200	kg	0.043			Depozit	0.000
49	5893438 - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50	buc	64.000			Depozit	0.000
50	600012955 - Amorsa	l	72.000			Depozit	0.000
51	600012960 - Glet de finisaj premium	kg	288.000			Depozit	0.000
52	6001317 - Piatra de slefuit forma rinichi H = 73 MM	kg	14.352			Depozit	0.020
53	6001472 - Hartie slefuita uscata cu en foi 23X30 GR 6 S1581	buc	135.936			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
54	6001616 - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 6 S1581	buc	72.000			Depozit	0.000
55	6100338 - Solutie de etansare	kg	0.232			Depozit	0.000
56	6101234 - Grund prenadez tip M ntr 2831-74	kg	31.100			Depozit	0.030
57	6101572 - Spuma poliuretanica	kg	18.725			Depozit	0.020
58	6102815 - Chit siliconic	kg	6.574			Depozit	0.010
59	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	626.000			Depozit	0.680
60	6109080 - Diluant pentru prenadez ntr 2830-75	kg	61.000			Depozit	0.080
61	6109872 - Aracet tip E 50 (poliacetat de vinil tip E)	kg	119.600			Depozit	0.120
62	6110443 - Prenadez 400 nii 2829-74	kg	358.800			Depozit	0.390
63	6110467 - Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	1.920			Depozit	0.000
64	6200585 - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176	kg	0.540			Depozit	0.000
65	6200729 - Parchetin, S 44	l	2.950			Depozit	0.000
66	620103F - Gaz metan in butelii	kg	28.000			Depozit	0.000
67	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	139.193			Depozit	139.190
68	6202820 - Apa potabila	mc	0.065			Depozit	0.060
69	6203006 - Energie electrica	kwh	705.000			Depozit	0.010
70	6313344 - Diblu cu expandare marimea 8	buc	132.000			Depozit	0.000
71	6621533 - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658	m	7.270			Depozit	0.000
72	6700248 - Teava din P.v.C.rigid tip U 32X1,6 stas 6675/2	m	1.200			Depozit	0.000
73	6700303 - Tevi din P.v.C.rigid tip U 110X2,2 stas 6675/2	m	61.800			Depozit	0.070
74	6704488 - Tub izolat tip l.p.E.(pantzer) 16 stas 6990	m	1,491.440			Depozit	0.120
75	6715982 - Covor pvc	mp	657.800			Depozit	1.510
76	6718398 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru pardos.MD1 15X 2,5	m	717.600			Depozit	0.140
77	6832352 - Burghiu cu cap widia D = 8 MM	buc	1.250			Depozit	0.000
78	7308499 - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc	buc	64.000			Depozit	0.000
79	7309326 - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	1.130			Depozit	0.000
80	7317232 - Dicloretan cs. 17/73	kg	0.900			Depozit	0.000
81	73187312 - Distribuitor / colector	buc	3.000			Depozit	0.210
82	7319280 - Doze pt.aparate pt.tuburi izolante usor protejate -aip	buc	40.000			Depozit	0.000
83	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.116			Depozit	0.000
84	7330399 - Mucava tip1 pasta bruna lemn 1400G/mp, satinata, coli	kg	0.375			Depozit	0.000
85	7344209 - Sapun de rufe tip 50% acizi grasi stas 189-59	kg	14.100			Depozit	0.020
86	7353020 - Tapet pvc	mp	264.000			Depozit	0.160

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
87	7800857 - Amorsa pt. vopsea lavabila	kg	26.000			Depozit	0.030
88	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.000
89	7801669 - Amorsa bituminoasa	kg	2.800			Depozit	0.000
90	7801670 - Membrana bituminoasa cu ardezie	mp	30.800			Depozit	0.000
91	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
92	8000712 - Solutie prenadez sb	kg	253.800			Depozit	0.250
93	8002600436 - Membrane bit.	mp	30.800			Depozit	0.000
94	8006720353 - Folie pvc plast.tip R1. L=1200-1400 GR= 1,2MM sti.49	mp	987.000			Depozit	1.620
95	MAT4 - Material pentru Montare sistem de drenaj in subsol	ans	1.000			Depozit	0.000
TOTAL Materiale						Greutate	248.63

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA POIENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: RENOVARE SCOALA POIENI



Formular C7

Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	74.000			
2	14400 - Faientar	95.999			
3	15000 - Fierar beton	119.897			
4	15110 - Finisor mase plastice	439.174			
5	17130 - Instalator electrician	662.466			
6	17150 - Instalator incalzire + gaze	28.820			
7	17160 - Instalator sanitar	260.150			
8	17300 - Ipsosar	473.600			
9	17410 - Izolator hidrofug	7.560			
10	17430 - Izolator lucrari antiacide	120.000			
11	17460 - Izolator termic	34.888			
12	20300 - Muncitor calificat	817.076			
13	20600 - Muncitor de deservire	6.759			
14	20640 - Muncitor deservire constructii masini	114.720			
15	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	158.319			
16	20900 - Muncitor incarcare-descarcare materiale	42.300			
17	21100 - Muncitor necalificat	152.998			
18	24100 - Pavator	25.380			
19	31000 - Zidar	644.000			
20	31060 - Zidar tencuitor	6.035			
21	31110 - Zugrav vopsitor	1,396.000			
22	MAN4 - Sapator	90.000			
Ore Manopera		5,770.140	TOTAL		

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA POIENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: RENOVARE SCOALA POIENI



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	1964 - Macara de fereastră 0,15 tf (0,0015 mn)	10.458		
2	2351 - Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj	0.797		
3	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valhuri) pina la 12tf	2.303		
4	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	14.533		
5	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	4.470		
6	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	7.050		
7	7681 - Aparat de polizat	1.400		
TOTAL Utilaje				

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: COMUNA POIENI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: RENOVARE SCOALA POIENI



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei\ (Tone*Km	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888909 - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	84.600	10.000	0.250		
TOTAL Transport						

Director

Sef proiect

Ofertant