ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA POIENI
CONSILIUL LOCAL POIENI

HOTĂRÂREA nr. 54
Din 30.06.2022

privind aprobarea modificarii HCL Nr. 63 din 12.10.2021 a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii "RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA BOLOCA, COMUNA POIENI, .IUDETUL CLUJ"

Consiliul Local al comunei Poieni, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara in data 30.06.2022

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al primarului Comunei Poieni, judetul Cluj și raportul compartimentului de specialitate nr. 5170 din 22.06.2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii "RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA BOLOGA, COMUNA POIENI, JUDETUL CLUJ" prin PNDL 2017-2020;
- avizul favorabil al comisiei de specialitate;

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economicc aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

Tinand cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

In conformitate cu prevederile art. 139 alin I din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba modificarea **HCL Nr. 63 din 12.10.2021 a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii "RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA BOLOCA, COMUNA POIENI, .IUDETUL CLUJ"**, prevazuti in anexa I la prezenta hotarare, parte integranta din aceasta.

Art. 2 Primarul comunci Poieni va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Prefectului judetului Cluj, Primarului comunei Cluj si va fi adusa la cunostinta prin afisare la sediul Primariei/Consiliului Local al Comunei Poieni.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER
Mircea ONISIE

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ COMUNA POIENI
CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEZA
SECRETAR GENERAL UAT
Viorica CRISAN

Consilieri :

- **total : 13**
- **prezenți : 9**

Din care: - pentru: 6
- abțineri: 2
- împotrivă: 1

Anexa 1

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTITIEI:
RETEA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA BOLOGA,
COMUNA POIENI, JUDETUL CLUJ

I. Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA:

TOTAL GENERAL 5.445.974,18 lei

Din care C+M

(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.435.817,42 lei

TOTAL DIN CARE	5.445.974,18 lei
Buget de stat (eligibil)	4.844.896,21 lei
Buget local (neeligibil)	601.077,97 lei

2. CAPACITATI

2.1. Capacitati fizice

Obiectul canalizare si statie de epurare cuprinde urmatoarele lucrari:

- Retea de canalizare cu lungimea de L= 9.570 m, din care:

a. din tuburi de scurgere din PVC SN 8M - De=315 mm L=3.350m;

b. din tuburi de scurgere din PVC SN 8M - De=250 mm L=6.220m;

- 5 statii de pompare de ape uzate intermediare, subterane, cu bazine din beton, cu grupuri de pompare de ape uzate menajere fecaloide, submersibile, cu regim de functionare intermitenta, stationara, cu conductc de refulare
- statie de epurare pentru 800 locuitori echivalenti, mecano-biologica, containerizata, care purifica apele uzate menajere pentru evacuare in raul Crisul Repede la indicatorii impusi de normativele in vigoare. Statia de epurare se va imprejmui.
- Camine de vizitare: Se prevad conform STAS 3051, 298 buc. camine de vizilare.
- Racordurile individuale: se prevad 240 racorduri la retelele de canalizarc prevazute.

Inițiator,

Primar,

Boca Gheorghe Constantin